



Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

Domaszowice, 07.02.2023 r.

RI.271.1.2023.OR

Dot: Postępowanie pn. „**Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych**” (Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00036464 dn. 17.01.2023 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2023/BZP 00049919 dn. 23.01.2023 r.; 2023/BZP 00083036 dn. 06.02.2023 r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Budynek Garażowy w M. Włochy:

1. Brak w konstrukcji zestawienia i widoku zbrojenia dla trzypieni parteru Tż3, Tż1 i Tż5 (dla trzypienie Tż1 jest tylko zestawienie dla trzypieni poddasza). Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji.

Odp. Na rysunku nr K.13 Rzut konstrukcji Stropu i K.14 Rzut Konstrukcji Dachy zostały ukazane wymiary oraz zbrojenie trzypieni Tż1, Tż2, Tż3, Tż4, Tż5.

2. Brak w projekcie konstrukcji zbrojenia dla wieńców parteru, prosimy o uzupełnienie

Odp. Wieńce należy zbroić prętami 4xfi 12mm, strzemiona fi 6mm, rozstaw strzemion: co 20cm.

3. Brak w projekcie konstrukcji zbrojenia dla wieńców piętra, prosimy o uzupełnienie

Odp. Wieńce należy zbroić prętami 4xfi 12mm, strzemiona fi 6mm, rozstaw strzemion: co 20cm.

4. Brak w projekcie konstrukcji zestawienia zbrojenia dla Tż2 w ścianach kolankowych i Tż2 w ścianach szczytowych. Brak określenia wysokości Tż2 w ścianach szczytowych budynku, prosimy o uzupełnienie

Odp. Zestawienie stali jest pozycją nieobowiązkową, należy je sporządzić samodzielnie.

5. Brak w projekcie konstrukcji zestawienia zbrojenia dla Tż3 na poddaszu, prosimy o uzupełnienie

Odp. Na rysunku nr K.13 Rzut konstrukcji Stropu i K.14 Rzut Konstrukcji Dachy zostały ukazane wymiary oraz zbrojenie trzypienia Tż3.

6. Projekt konstrukcji nie przewiduje wieńców poziomych w ścianach szczytowych w poziomie 5.73, oraz tzw wieńców skośnych. Prosimy o potwierdzenie założeń projektowych.

Odp. Na rysunku zamiennym (rys. nr K.7-rev.1) wskazano lokalizacje wieńców

skośnych ścian szczytowych. Przebieg wieńców po całej długości ścian skośnych. Wszystkie elementy, między innymi trzpienie, zbrojenie w ścianach szczytowych i kolankowych, należy wyprowadzić i połączyć z wieńcami tak, aby elementy stanowiły konstrukcję monolityczną.

7. Prosimy o szkic widoku Ramownic stalowych, gdyż konstrukcja ich nie pokazuje.

Odp. Na str. 75 w opisie zostały ukazane obliczenia i rysunki dotyczące elementów konstrukcyjnych – ramy stalowej. Do wycen należy przyjąć dane z projektu. Na etapie wykonawczym zostanie sporządzona dokumentacja warsztatowa.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea8fa200-9638-11ed-b4ea-f64d350121d2> oraz dodatkowo na stronie Zamawiającego <http://bip.domaszowice.pl/2401/1014/rok-2023.html>:

- a. treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz
- b. wyjaśnienia Zamawiającego wraz załącznikiem (K.7 Przekrój P-1).

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk