

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m elewacja południowa 16.2*7 elewacja północna 16.2*7 elewacja wschodnia 9.92*7 elewacja zachodnia 9.92*7	m ² m ² m ² m ² m ²	 113.400 113.400 69.440 69.440	
				RAZEM	365.680
2	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m poz.1	m ² m ²	 365.680	
				RAZEM	365.680
3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14)			
4	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - parapet zewn. z twardego PVC szer.14-30cm - w pozycji ujęto demontaż istniejących parapetów 3*1.90+2*1.50+2*1.50+1*1.65+6*1.90+2*2.06+1*1.30	m m	 30.170	
				RAZEM	30.170
5	KNR 2-02 0510-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż ist. rur spustowych - przyjęto 50% wymianę materiału 4*7.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 97.35+106.33+54.39+62.02	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.6	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.6	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
9	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.6	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
10	KNR 0-17 0926-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa poz.9	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
11	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.9	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
12	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 320.09	m ² m ²	 320.090	
				RAZEM	320.090
13	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 20 cm - jedna warstwa - montaż na kołki mechaniczne 16.20*9.92	m ² m ²	 160.704	
				RAZEM	160.704
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 16.20*9.92	m ² m ²	 160.704	
				RAZEM	160.704
15	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników, rolet zewnętrznych i parapetów zewnętrznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Wymiana drzwi wejściowych do budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000