

PRZEDMIAR ROBÓT							
Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety - Wrocław Mikołajów w m. Strzelee							
L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	kody CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. zł.	wartość zł.
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DM-00.00.00.	45100000-8	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
	DM-00.00.00.	45100000-8	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	DM-00.00.00.	45100000-8	Koszty ogólne wynikające z warunków kontraktu i wymagań PKP	kpl	1,00		
2	DM-00.00.00.	45100000-8	Koszt wykonania i uzgodnienia regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów oraz zamknięcia torowe nocne	kpl	1,00		
3	DM-00.00.00.	45100000-8	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza wykonawcy	kpl	1,00		
	M-20.02.02.	45100000-8	Obsługa geodezyjna	x	x	x	x
4	M-20.02.02.	45100000-8	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
4.1.			Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
	M-20.02.01.	45100000-1 45316213-1	Roboty rozbiórkowe	x	x	x	x
5	M-20.02.01.	45100000-1 45316213-1	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1,00		
5.1.		45110000-1	Demontaż instalacji przeciwporażeniowej zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z PKP	rycz.	1,00		
5.2.		45110000-1	Demontaż oznakowania i istniejących zapór zabezpieczających przed wejściem na obiekt	rycz.	1,00		
5.3.		45110000-1	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitumicznych - nawierzchnia na obiekcie grubości ok. 5cm	m2	107,93		
5.4.		45110000-1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitumicznych - nawierzchnia na dojazdach grubości ok. 15cm na dojazdach w obrębie skrzydeł	m2	50,00		
5.5.		45110000-1	Ręczne rozebranie izolacji płyty pomostowej z papy wraz z wywozem odpadów i kosztami utylizacji na składowisku Wykonawcy	m2	107,93		
5.6.		45110000-1	Rozbiórka balustrad stalowych na obiekcie wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	mb	48,00		
5.7.		45110000-1	Demontaż przęseł mostowych w całości podczas zamknięć nocnych.	rycz.	3,00		
5.8.		45110000-1	Wykonanie konstrukcji wsporczej pod istniejącym wiaduktem	rycz.	1,00		
5.9.		45110000-1	Demontaż żelbetonowych płyt prefabrykowanych z płyty mostu wraz z przecięciem nadbetonu i płyt w miejscach "zamek" i odłożeniem na tymczasowym placu składowym zorganizowanym przez Wykonawcę we własnym zakresie. Płyty grubości ok 15 cm o wymiarach 550x100 cm	szt.	25,00		
5.10.		45110000-1	Rozkucie uprzednio zdemontowanych płyt na mniejsze elementy i wywiezienie na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.	m3	18,75		
5.11.		45110000-1	Rozbiórka konstrukcji nośnej mostu (dźwigary stalowe) wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t	24,10		
5.12.			Wykonanie zabezpieczenia nasypu kolejowego w sąsiedztwie filarów, z wykorzystaniem ścianki berlińskiej.	m2	40,00		
5.13.		45110000-1	Odkopanie przyczółków i filarów z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.	m3	408,60		
5.14.		45110000-1	Rozebranie elementów żelbetonowych podpór wraz z wywozem i kosztami utylizacji na składowisku Wykonawcy.	m3	34,44		
5.15.		45110000-1	Rozbiórka elementów kamiennych i ceglanych podpór wraz z wywozem i kosztami utylizacji na składowisku Wykonawcy - założono rozbiórkę do poziomu spodu fundamentu.	m3	199,72		
5.16.		45110000-1	Odtworzenie nasypu w miejscach rozebranych podpór.	m3	441,00		
5.17.		45110000-1	Profilowanie wraz z humusowaniem skarp i obsianiem trawą, grubość humusu 10 cm	m2	240,00		
5.18.		45316213-1	Montaż oznakowania oraz zapór zabezpieczających przed upadkiem po obu stronach obiektu w miejscach wyburzonych przyczółków. Oznakowanie i zapory wg projektu Wykonawcy, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego	rycz.	1,00		
Wartość robót netto							
VAT 23%							
Wartość robót brutto							